

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i położenie wykładziny termozgrzewalnej z PVC na korytarzu I piętra (budynek główny), oraz zakup i położenie płytek na schodach z parteru do I piętra z półpiętrzem wraz z niskim parterem obydwu klatek schodowych (budynek główny).

Na klatkach schodowych dopuszcza się (po uzgodnieniu i akceptacji z Zamawiającym) propozycję na usunięcie istniejących uszkodzeń przed położeniem płytek.

1. Stan istniejący :

Korytarz, schody z półpiętrzem i niskim parterem – lastryko

2. Zakres robót :

korytarz :-

- gruntowne czyszczenie lastryko w celu usunięcia starych powłok,
- frezowanie lastryko w celu zniwelowania nierówności,
- szpachlowanie lastryko w celu uzupełnienia ubytków,
- gruntowanie podłoża,
- wylanie masy wyrównawczej do 10 mm na starym lastryko, konieczność dostosowania się do poziomu podłogi w łazienkach i salach lekcyjnych,
- szlifowanie podłoża przed montażem wykładziny,
- montaż listwy wyobleniowej przy ścianach,
- montaż PCV z wywinięciem na ściany 10 cm w dwóch kolorach
- spawanie na gorąco łączeń wykładziny,
- akrylowanie krawędzi wykładziny na styku ze ścianą,
- montaż listew progowych z gumą antypoślizgową w miejscach styku wykładziny z inną podłogą.

schody z półpiętrzem i niskim parterem :

- gruntowne czyszczenie stopni schodowych, półpięter, niskiego parteru
- skucie starego cokolika cementowego na ścianie
- wyrównanie ściany przed montażem cokolika z płytki
- wyrównanie stopni i podstopni – montaż płytek schodowych ryflowanych na stopniach
- montaż płytek gładkich na podstopnicy, ścianie, półpiętrzach i niskich parterach

- fugowanie płytek i wykończenie wszystkich połączeń płytek z inną powierzchnią
- obróbka policzków schodów na gotowo.

3. Materiały :

KORYTARZ :

Wykładzina rulonowa typu Tarkett iQ Granit/iQ Eminent, bądź równoważna, homogeniczna, jednowarstwowa, kompaktowa wykładzina elastyczna z PCV - zgodna z normą EN 649; zabezpieczona fabrycznie PUR w sposób nie wymagający woskowania, pastowania bądź nakładania dodatkowych środków zabezpieczających przez cały okres użytkowania. Umożliwiająca odnowienie powierzchni poprzez polerowanie na sucho. Posiadająca klasyfikację użytkową wg normy EN685 minimum 34/43. Grubość całkowita 2,0 mm. Warstwa użytkowa 2,0 mm. Waga całkowita wg normy EN430: 2750 g/m² (+/- 2%). Zawartość spoiwa wg normy ISO 10581: Typ I; Grupa ścieralności wg normy EN 660-2: minimum T≤S 2 mm³. Średnia zmierzona wartość wgniecenia resztkowego 0,02 mm. Nie więcej niż ≤0.10mm wg normy EN 433. Reakcja na ogień wg normy EN13501-1 : Bfl s1. Stabilność wymiarów wg normy EN434: ≤0.40%. Charakteryzująca się brakiem uszkodzeń przy oddziaływaniu kółek krzeseł. Posiadająca bardzo dobrą odporność chemiczną wg normy EN423. Nie sprzyjająca rozwojowi grzybów i bakterii. Posiadająca klasę A dla pomieszczeń sterylnych wg normy **ASTM F51/00** oraz klasy **4 ISO**. Antypoślizgowa **R9**.

Kolorystyka :

- brzegi 40/50 + cokolik – ciemnoszare
- środek - jasnoszary

SCHODY Z PÓLPIĘTREM :

- gres techniczny schodowy
- baza R 10
- stopnica R 11
- baza struktura R 11
- wytrzymałość na zginanie ponad 45 N/mm oraz odporność na uszkodzenia
- klej i zaprawa do gresu o podwyższonej przyczepności klasy C2 i odkształcalności klasy S2

Kolorystyka:

- cokolik– ciemnoszary
- pozostałe powierzchnie - jasnoszare

4. Kryteria oceny :

- cena - 80 %
- gwarancja – 10 %
- termin wykonania – 10 %

5. Inne :

Oferta powinna zawierać wszystkie roboty wynikające z przyjętej technologii remontu i zastosowania materiałów.

Koszt wykonania musi również zawierać wszystkie prace towarzyszące takie jak np. zabezpieczenie miejsca wykonywanej usługi, na czas wykonywania prac oraz prace porządkowe po wykonaniu prac.

W celu wykonania usługi zaleca się przeprowadzenie wizji miejsca do wykonania prac.

Prace muszą być wykonywane pracownikami mającymi doświadczenie w/w pracach, z zachowaniem przepisów BHP i p.poż.

Materiały muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty.

Wykładzina musi spełniać wymagania zawarte w pkt.3.

Wykonawca ponosi ewentualne koszty wywozu, utylizacji wszystkich odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

Oferta stanowi wartość całkowitą obu prac czyli korytarz, schody z półpiętrzem i niskim parterem obydwu klatek schodowych tj. pkt 2 , więc prace wynikłe w czasie usługi, trudne do przewidzenia, a nie ujęte w ofercie nie mogą stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2
w Szarym
mgr Katarzyna Ulatowska

